

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--|---------------|------------|
| | Kosztorys | Remont pomieszczeń dużej sali gimnastycznej - lodowisko | | |
| 1 | Element | Duża sala gimnastyczna | | |
| 2 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 3,0*5,0*2 | | 30,000000 |
| | | RAZEM: | | 30,000000 |
| | | | m2 | 30,00 |
| 3 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami i starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | sufit | 12,3*23,05+0,52*12,3*6 | | 321,891000 |
| | ściany | 3,7*23,05-5,52*1,4*3+(3,7+2,9)/2*12,6*2+0,66*23,05+(0,53+0,43)*2*1,7*3 | | 170,266000 |
| | | RAZEM: | | 492,157000 |
| | | | m2 | 492,16 |
| 4 | KNR 23/2611/2 | Gruntowanie ścian, 1-krotne | m2 | 492,16 |
| 5 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | sufit | 12,3*23,05+0,52*12,3*6 | | 321,891000 |
| | | RAZEM: | | 321,891000 |
| | | | m2 | 321,89 |
| 6 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ściany | 3,7*23,05-5,52*1,4*3+(3,7+2,9)/2*12,6*2+0,66*23,05+(0,53+0,43)*2*1,7*3 | | 170,266000 |
| | | RAZEM: | | 170,266000 |
| | | | m2 | 170,27 |
| 7 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 12,3*23,05 | | 283,515000 |
| | | RAZEM: | | 283,515000 |
| | | | m2 | 283,52 |
| | KNR 202/1612/6 (1) | Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6-m, nakłady podstawowe | kolumna | 2 |
| | Kalkulacja indywidualna | Przestawianie rusztowań | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 12,3*23,05/2,72*3 | | 312,700368 |
| | | RAZEM: | | 312,700368 |
| | | | przestawienie | 312,70 |