

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **MCSiR Nowy Targ 34-400 Nowy Targ Plac Evry 4**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-03-25**
Nazwa obiektu lub robót: **MHL w Nowym Targu**
Nazwa jednostki opracowującej: **Nadzory i Kosztorysowanie Zbigniew Jaros 34-400 Nowy Targ os. na Skarpie 7/7**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Wymiana ślusarki okiennej w budynku Halii Lodowej w Nowym Targu			
1	Element	Wymiana ślusarki okiennej			
1	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych , rama metalowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,1*3,26		16,626000	
		RAZEM:		16,626000	
			m2	16,626	
2	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2	m2	16,626	
3	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki	kpl	1,000	
4	KNR 19/1024/5 (2)	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - od wewnątrz szyba bezpieczna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,1*3,26		16,626000	
		RAZEM:		16,626000	
			m2	16,626	
5	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,35*5,1		1,785000	
		RAZEM:		1,785000	
			m2	1,785	
6	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,1+3,26*2		11,620000	
		RAZEM:		11,620000	
			m	11,620	
7	Kalkulacja indywidualna	Robot do montażu ślusarki aluminiowej na wysokości	kpl	1	