

## WG ROZDZIELNIKA

W sprawie: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforowi, części elewacji, schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie I:

*1) Dotyczy pozycji z przedmiaru nr 1.12 i 1.13*

*1) Proszę o informację, czy drzwi mają być wymienione na takie same jak istniejące, czy mają być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, a jeśli tak to proszę o podanie liczby osób dla których przewidziana jest ewakuacja tymi drzwiami (czy wystarczą dwa skrzydła z naświetlami po bokach) lub dołączenie projektu z zestawieniem stolarki.*

*2) Proszę o informację czy mają być o odporności ogniowej, a jeśli tak, to wskazanie jakiej.*

*3) Proszę o podanie kolorystyki stolarki, czy ma być biała, czy analogiczna do kolorystyki stolarki wykonywanej przez wykonawcę remontu w hotelu MHS GORCE.*

*4) Proszę o podanie wyposażenia drzwi lub dołączenie zestawienia stolarki, czy wystarczy jeden samozamykacz, czy mają być zamontowane zamki z dźwigniami antypanicznymi, czy ma być RKZ?*

Odpowiedź I.1), 3), 4): Dla pozycji 1.12 Należy przyjąć drzwi jak w opisie przedmiaru z uwzględnieniem dźwigni antypanicznych (dwa skrzydła po 90cm + boczne naświetle, pełne przeszklenie). Kolor obustronnie antracyt. Zastosować RKZ.

Dla pozycji 1.13 Należy przyjąć drzwi jak w opisie przedmiaru z uwzględnieniem dźwigni antypanicznych (dwa skrzydła po 90cm (korekta szerokości przedmiarowej drzwi do 180cm), pełne przeszklenie). Kolor obustronnie antracyt. Zastosować RKZ.

Odpowiedź I.2): Nie.

Pytanie II:

*Proszę o informację, czy okna i parapety będące po bokach drzwi wejściowych do holu głównego mają być wymienione analogicznie do okien wymienionych przez wykonawcę remontowanego hotelu w MHS GORCE, czy pozostają bez zmian. Jeśli mają być wymienione to proszę o wskazanie wytycznych dla tych okien (m. in. czy mają być o odporności ogniowej, jeśli tak to jakiej) lub o zestawienie stolarki.*

Odpowiedź: Okna wraz z parapetem (typu MDF) koloru drewna analogicznie do recepcji należy uwzględnić do wymiany, szyba bezpieczna, rozwieralna – uchylne wraz z obróbką osadzenia. Kolor obustronnie antracyt – 2 szt. (244cmx146cm – wymiar do szpalet).

Pytanie III:

*Dotyczy pozycji z przedmiaru nr 1.14*

*1) Proszę o informację gdzie mają być zamontowane te drzwi oraz o wskazanie wyposażenia dla tych drzwi oraz wymagania dotyczącego odporności ogniowej lub dołączenie zestawienia stolarki.*

Odpowiedź: Należy przyjąć drzwi jak w opisie przedmiaru (kolor obustronny antracyt) – drzwi z holu do pomieszczenia jadalni na wymianę.

Pytanie IV:

*Dotyczy pozycji z przedmiaru nr 1.15*

*1) Proszę o informację gdzie mają być zamontowane te drzwi oraz o wskazanie wyposażenia dla tych drzwi oraz wymagania dotyczącego odporności ogniowej lub dołączenie zestawienia stolarki.*

Odpowiedź: Należy przyjąć drzwi jak w opisie przedmiaru (kolor obustronny antracyt) – drzwi z holu do hali na wymianę.

Pytanie V:

*Proszę o informację czy do lokalu gastronomicznego drzwi wejściowe mają pozostać bez zmian, a jeśli mają być wymienione to proszę o wytyczne lub o zestawienie stolarki.*

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zamówienia oraz przedmiarem przedmiotowe drzwi nie są przewidziane do remontu.

Pytanie VI:

*Dotyczy pozycji 1.28*

*Proszę o informację gdzie ma być wpięta nowa instalacja oraz czy w tej pozycji ujęte jest ewentualne wykonanie nowej rozdzielni w miejscu wpięcia?*

Odpowiedź: Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni wymianę instalacji pod oświetlenie w holu i wpięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca może uwzględnić rozdzielnię jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie VII:

*Czy zamawiający przewiduje wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w holu głównym i jej podpięcie do systemu wykonywanego w remontowanym hotelu?*

Odpowiedź: Wykonawca zrealizuje zakres prac remontowych zgodnie z zamówieniem.

Pytanie VIII:

*Czy zamawiający przewiduje montaż oświetlenia nad drzwiami głównymi przed holem oraz nad remontowanymi schodami przy wyjściach ewakuacyjnych?*

Odpowiedź: Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni montaż oświetlenia przed holem oraz nad remontowanymi schodami przy wejściach ewakuacyjnych.

Pytanie IX:

*Dotyczy pozycji nr 2.18*

*1) Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne na schodach od strony pld-zach analogicznie do rozwiązania na schodach pld-wsch tj. zamiast płytek – kostka brukowa z obrzeżami?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie X:

*Dotyczy pozycji nr 3.17*

*1) Czy właz do studni ma być tylko wyregulowany do poziomu nowej posadzki czy zwieńczenie studni ma być podniesione powyżej studni?*

*2) Czy Zamawiający przewiduje jakieś uszczelnienie zwieńczenia studni?*

Odpowiedź X.1): Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni podniesione powyżej studni zwieńczenia studni.

Odpowiedź X.2): Nie.

Pytanie XI:

*Dotyczy pozycji 3.21.*

*1) Czy mają być zamontowane dwa zbiorniki z demontażu, czy tylko jeden?*

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie XII:

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych holu wejściowego, hydroforowi, części elewacji, schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu

*Dotyczy pozycji nr 3.22*

*1) Proszę o podanie wytycznych do agregatu pompowego (jakie łopatki, typ uszczelnienia itp.) lub o podanie pełnego symbolu.*

Odpowiedź: Należy uwzględnić rozwiązanie techniczne jak w zestawie typu SKA.6.02.1.1010.5.103.1 4kW 400V lub równoważnym.

Pytanie XIII:

*Czy istniejący wodomierz pozostaje bez zmian, czy Zamawiający przewiduje jego wymianę?*

Odpowiedź: pozostaje bez zmian.

Pytanie XIV:

*Czy instalację z tworzywa sztucznego za wodomierzem w pomieszczeniu Zamawiający przewiduje do wymiany, czy pozostaje bez zmian?*

Odpowiedź: pozostaje bez zmian.

Pytanie XV:

*Czy w pomieszczeniu hydroforowni Zamawiający przewiduje montaż kratki ściekowej ze studzienką i pompą dla odprowadzenia ścieków do kanalizacji?*

Odpowiedź: Wykonawca uwzględni wykonanie obniżenia posadzki „wann” pozwalającej na gromadzenie się wody bez wykonywania dodatkowego osprzętu. Takie rozwiązanie pozwoli na gromadzenie się wody i odprowadzanie jej przy użyciu pompy zatapialnej.

Pytanie XVI:

*Czy ma być wymieniona instalacja ssąca od studni do pomp, czy pozostaje bez zmian?*

Odpowiedź: Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni wymianę instalacji ssącej do studni ze stali nierdzewnej.

Pytanie XVII:

*Dotyczy pozycji nr 5.6*

*1) Czy farba ma być silikatowa, czy analogicznie do ścian malowanych aktualnie przez wykonawcę pozostałych ścian budynku – silikonowa?*

Odpowiedź: Wykonawca uwzględni farbę silikonową.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert, zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 3 września 2019r. godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 3 września 2019r. godz. 13:00.

Niniejsza zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej MCSiR.262.1.2.2019.

Dyrektor MCSiR  
*mgr inż. Krzysztof Lapsa*

Otrzymują:

1. Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, 34-400 Nowy Targ ul. Krakowska 58A, e-mail: [arturkolacz@vp.pl](mailto:arturkolacz@vp.pl)
2. Tablica ogłoszeń oraz strona <https://mcsir.nowytarg.pl/przetargi>
3. a/a