

Znak: MCSiR.270.1.2015

Nowy Targ 23.11.2015

**Otrzymują wszyscy wykonawcy
którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Odtworzenie substancji po pożarze w strefie saun w pływalni miejskiej w Nowym Targu”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r poz. 907 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące.

Pytanie 1

Proszę o informację czy należy odtworzyć lub wykonać nową izolację z płynnej folii w miejscach wykonywania nowych okładzin z płytek?. Jeśli tak proszę o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wymaga wykonania nowej hydroizolacji z płynnej folii w miejscach wykonywania nowych okładzin z płytek ceramicznych lub mozaiki. Zamawiający dodaje pozycję w przedmiarze robót, która stanowi załącznik do wyjaśnień.

Z poważaniem

Dyrektor MCSiR

Bartosz Scisłowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Odtworzenie substancji po pożarze strefy saun w pływalni miejskiej - izolacje przeciwwilgociowe**
Nazwy i kody CPV: **45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Nazwa i adres zamawiającego: **MCSiR Nowy Targ 34-400 Nowy Targ Plac Evry 4**
Data opracowania przedmiaru robót: **2015-11-20**
Nazwa obiektu lub robót: **Kryta pływalnia w Nowym Targu Plac Evry 4**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	Odtworzenie substancji po pożarze strefy saun w pływalni miejskiej - izolacje przeciwwilgociowe			
1	Rozdział	Roboty budowlane			
1.2	Element	Roboty wykończeniowe			
20	KNR AT 27/205/1	Odtworzenie izolacji - Izolacja pionowa przeciwwilgociowa - folia w płynie	m2	182,96	
21	KNR AT 27/205/3	Odtworzenie izolacji - Izolacja pozioma przeciwwilgociowa folia w płynie	m2	46,453	